

جدول مقایسه هزینه فوم بتن با روش سنتی (پوکه ریزی)

فوم بتن در صورت خرید دستگاه	فوم بتن در صورت اجرا	روش سنتی	
ریال ۳۶۰/۰۰۰ (۳۰۰ کیلوگرم)	ریال ۳۶۰/۰۰۰ (۳۰۰ کیلوگرم)	ریال ۱۸۰/۰۰۰ (۱۵۰ کیلوگرم)	سیمان
ندارد	ندارد	ریال ۳۳۰,۰۰۰	پوکه معدنی
ندارد	ندارد	ریال ۴۰,۰۰۰	ماسه
ریال ۳۰,۰۰۰	ریال ۳۰,۰۰۰	ندارد	فوم (مایع حباب زا)
ریال ۵۰,۰۰۰	ریال ۲۲۰,۰۰۰	ندارد	تولید پای کار و پمپاژ به طبقات
ندارد	ندارد	ریال ۳۰,۰۰۰	ماهیچه کشی روی تاسیسات
ندارد	ندارد	ریال ۹۰,۰۰۰	حمل مصالح به طبقات
ندارد	ندارد	ریال ۳۶۰,۰۰۰	پخش پوکه و ماله کشی
ریال ۴۴۰,۰۰۰	ریال ۶۱۰,۰۰۰	ریال ۱,۰۳۰,۰۰۰	جمع کل هزینه اجرا و مصالح در ۱ متر مکعب